

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงประตูรั้วพร้อมขยายถนนไหล่ทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ปริมาณงาน ขยายถนนไหล่ทางขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 26.25 ตารางเมตร

(ตามรายละเอียดที่ อบรมต้นมะพร้าว กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 มีจำนวน 1 หน้า

ประมาณราคาโดย นายนิรันดร์ คชพงษ์

เมื่อวันที่

เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงประตูรั้วพร้อมขยายถนนไหล่ทาง	73,302.55	1.3091	95,960.37	
	เงินไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			95,960.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			95,900.00	
	ตัวอักษร (-เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)				

ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร - บาท

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบกับค่าจ้างงานปรับปรุงประตูรั้วพร้อมขยายถนนไหล่ทาง

โดยให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายประทีป เณรตาค้อง) ปลัด อบต.

.....ประมาณการ

(นายนิรันดร์ คชพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิรันดร์ คชพงษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ตรวจ

(นายประทีป เณรตาค้อง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต จันทร์หอม) หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

.....เห็นชอบ

(นายปรีชา รักยิ่ง) นายก อบต.

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคา งานปรับปรุงประตูพร้อมขยายถนนให้ลู่ทาง

ปริมาณงาน ขยายถนนให้ลู่ทางขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 17.50 เมตร มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 26.25 ตารางเมตร (ตามรายละเอียดที่ อบรมต้นมะพร้าว กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


ฝ่ายประมาณการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ประมาณราคาโดย นายบัณฑิต ศษพงษ์

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
1	งานรื้อคอนกรีต								
	1.1 รื้อถอนคอนกรีตโครงสร้าง	0.76	ลบ.ม.	-	-	600.00	456.00	456.00	
	1.2 รื้อถอนคอนกรีตพื้นถนน	3.20	ตร.ม.	-	-	70.00	224.00	224.00	
	1.3 รื้อถอนผนังรั้ว	3.20	ตร.ม.	-	-	40.00	128.00	128.00	
2	งานขุดดิน								
	2.1 ดินขุดพร้อมกลบคืน	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00	
	2.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	1,650.00	825.00	398.00	199.00	1,024.00	
	2.3 ทราดยาบรอกันหลุม	0.15	ลบ.ม.	467.29	70.09	91.00	13.65	83.74	
3	งานโครงสร้าง								
	3.1 คอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	1,700.00	2,550.00	436.00	654.00	3,204.00	
	3.2 ไม้แบบ+ ค้ำยัน	4.00	ลบ.พ	773.83	3,095.32	133.00	532.00	3,627.32	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กเส้นกลม 12 มม	7.00	เส้น	212.14	1,484.98	-	205.12	1,690.10	(62.16*3.30)
	4.2 เหล็กเส้นกลม 9 มม	6.00	เส้น	115.67	694.02	-	122.75	816.77	(29.94*4.10)
	4.3 เหล็กเส้นกลม 6 มม	14.00	เส้น	54.21	758.94	-	127.42	886.36	(31.08*4.10)
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	5.00	ก.ก.	68.53	342.65	-	-	342.65	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน		
5	งานผนังรั้ว								
	5.1 ก่ออิฐถือปูน	3.20	ตร.ม.	160.00	512.00	65.00	208.00	720.00	
	5.2 ฉาบปูนผนังรั้ว/เสา	13.60	ตร.ม.	82.00	1,115.20	100.00	1,360.00	2,475.20	
6	งานรื้อถอน/ติดตั้งประตูรั้วและอุปกรณ์ยึดติดต่างๆ								
	6.1 ประตูรั้วอลูมิเนียม (ใช้ของเดิมพร้อมต่อเติม)	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	(เพิ่ม)
	6.2 ช่องผนังรั้วอลูมิเนียม (ใช้ของเดิม)	2.00	ชุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	(เพิ่ม)
7	งานขยายถนนไหล่ทางและทางเข้า								
	7.1 ขุดดินไหล่ทางพร้อมขนย้าย	6.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	594.00	594.00	
	7.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 ksc.	7.00	ลบ.ม.	1,700.00	11,900.00	306.00	2,142.00	14,042.00	
	7.3 เหล็กตะแกรงวางแนวมีท ขนาด 6 มิล	39.00	ตร.ม.	73.00	2,847.00	5.00	195.00	3,042.00	
	7.4 เหล็กเส้นกลม 19 มม	1.00	เส้น	580.32	580.32	-	-	580.32	
	7.5 ไม้แบบ+ ค้ำยัน	1.50	ลบ.ฟ	773.83	1,160.75	133.00	199.50	1,360.25	
8	งานทาสีน้ำพลาสติก								
	8.1 ทาสีน้ำพลาสติก ฯลฯ	12.00	ตร.ม.	33.32	399.84	34.00	408.00	807.84	
	(รายการที่ 1+2+3+4+5+6+7+8 ยอดรวม)								
								73,302.55	



ประมาณราคา .....

(นายธีรภัทร์ ศพพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง



เห็นชอบ.....

( นายประทีป เนรมดาก้อง )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะเขือ

อนุมัติ.....



( นายปรีชา รักยิ่ง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะเขือ